郑港环城许综评〔2025〕1号

关于郑州航空港经济综合实验区中原医学科学城中原眼谷产业园基础设施建设项目环境影响评价文件、排污许可证综合报告的审批意见

河南省航港国健建设发展有限公司：

你公司（统一社会信用代码 91410100MADWU41007）上报的《郑州航空港经济综合实验区中原医学科学城中原眼谷产业园基础设施建设项目环境影响评价文件、排污许可证综合报告》（以下简称《综合报告》）收悉，现已审理完结。

一、申报情况

（一）本项目位于瑞鹤北街以东、黄海路以北，总占地面积 103606.2m²，总建筑面积 227794.38m²。主要建设 8 栋标准化厂房、1 栋学术交流中心、1 栋生活配套设施楼、1 座 400m³/d 的污

水处理站及开闭所，配套建设给排水、污水、燃气、电力、绿化等设施工程等。

（二）你公司委托河南雅文环保技术有限公司编制了《综合报告》的环评篇及排污许可证篇。

二、该《综合报告》环评篇内容符合国家有关法律法规要求和建设项目环境管理规定，符合“三线一单”生态环境分区管控要求，评价结论基本可信，我局原则同意你公司按照《综合报告》所列项目的性质、规模、地点、采用的生产工艺及环境保护措施进行项目建设。

三、你公司应向社会公众主动公开已经批准的《综合报告》，并接受相关方的垂询。

四、你公司应全面落实《综合报告》提出的各项环保投资和环保措施，确保各项环境保护设施与主体工程同时设计、同时施工、同时投入使用，各项污染物稳定达标排放。

（一）向设计单位和施工单位提供《综合报告》和本许可文件，确保项目设计符合环境保护设计规范要求，落实防治环境污染和生态破坏的措施以及环保设施投资概算。

（二）依据《综合报告》和本许可文件，对项目运营过程中产生的废气、废水、噪声、固体废物等污染，认真落实各项污染防治措施，污染物排放应满足以下要求：

1. 废气。施工期，严格按照《郑州航空港经济综合实验区2025年蓝天保卫战实施方案》（郑港环委办〔2025〕2号）等文

件要求加强施工管理，落实各项扬尘污染防治措施。运营期，污水处理站废气密闭收集后引入1套生物滤池除臭装置处理后经1根15米排气筒排放。外排废气中 NH_3 、 H_2S 排放速率和臭气浓度均满足《恶臭污染物排放标准》(GB14554-93)表2排放限值要求；非甲烷总烃排放满足《大气污染物综合排放标准》(GB16297-1996)表2二级标准及《关于全省开展工业企业挥发性有机物专项治理工作中排放建议值的通知》(豫环攻坚办〔2017〕162号)要求。

无组织废气中 NH_3 、 H_2S 及臭气浓度排放均满足《恶臭污染物排放标准》(GB14554-93)表1二级厂界标准要求；非甲烷总烃排放应同时满足《大气污染物综合排放标准》(GB16297-1996)及《关于全省开展工业企业挥发性有机物专项治理工作中排放建议值的通知》(豫环攻坚办〔2017〕162号)要求，厂房外非甲烷总烃排放满足《挥发性有机物无组织排放控制标准》(GB37822-2019)限值要求。

2. 废水。施工期，施工废水经沉淀池沉淀后回用于施工现场，综合利用不外排；施工人员生活废水通过市政污水管网排入港区第三污水处理厂集中处理。运营期，脱水机压滤废水和冲洗废水经污水处理站处理，污水处理站处理后的废水与员工生活污水一并经园区废水总排口排入市政污水管网。外排废水水质满足《污水综合排放标准》(GB8978-1996)表4三级标准及航空港区第三污水处理厂进水水质要求。

3. 噪声。施工期，应采取合理安排施工时间、加强施工工地的噪声管理、设置隔声屏障等降噪措施，确保施工场界噪声满足《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB12523-2011）限值要求。运营期，设备产生的噪声经采取隔声、消声、减振等降噪措施，确保各厂界分别满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类、4类标准限值要求。

4. 固废。严格按照《综合报告》要求对项目产生的各类固体废弃物分类收集、妥善处置，严禁随意丢弃处置。施工期，建筑垃圾、弃土、生活垃圾收集后及时回收或清运。运营期，危险废物临时贮存应按《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）进行控制，收集后送危废暂存间暂存，定期交由有危废处理资质单位处置；一般工业固废贮存满足《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》（GB18599-2020）要求，合理处置；生活垃圾交由环卫部门集中处置。

5. 项目废水排放量为 COD 0.1886 吨/年、氨氮 0.0141 吨/年，从荥阳市清源水务有限公司 2021 年度减排量中进行等量替代。废气排放量为 VOCs 0.207 吨/年，从尉氏县捷成家具厂 2023 年产业结构升级 VOC 减排量、尉氏县双合木门加工厂 2023 年产业结构升级 VOCs 减排量中倍量替代。

6. 你公司应严格按照《综合报告》要求落实各项环境风险防范措施，制定环境风险应急预案，严防环境污染事故发生。

7. 废水进水口、出水口应按照规范化设置，进水口安装 pH、

流量、化学需氧量、氨氮自动监测装置，出水口安装流量、化学需氧量、氨氮、pH、总磷、总氮及水温自动监测装置，自动监测装置与生态环境部门监控平台联网。

五、项目的环境影响评价文件经批准后，若项目的性质、规模、地点、采用的生产工艺或者防治污染的措施发生重大变动的，建设单位应当重新报批本工程的环境影响评价文件。如果今后国家或我省颁布污染物排放的新标准，届时你公司应按新的排放标准执行。

六、原则同意核发你公司的排污许可证，请登录全国排污许可证管理信息平台（<http://permit.mee.gov.cn>）在线填报排污许可相关信息，申领排污许可证。

七、许可文件有效期为5年。如该项目逾期方开工建设，其《综合报告》应报我局重新审核。项目建成后应及时按照要求办理环保竣工验收手续，经环保竣工验收合格后方可正式投入运行。本项目日常环保监督检查工作由郑州航空港经济综合实验区生态环境和城市管理综合行政执法大队负责。

2025年8月8日

主办：行政审批服务办公室

抄送：生态保护科、生态环境和城市管理综合行政执法大队、河南雅文环保技术有限公司

郑州航空港经济综合实验区生态环境和城管局（综合行政执法局）行政审批服务办公室 2025年8月8日印发