总平面图设计说明：

1. 图中坐标系为国家 2000 坐标系，高程系统为1985国家高程基准。尺寸标注单位为米。
2. 本建筑尺寸标注均以建筑外墙线定位（不包含外墙线厚）。
   本建筑坐标标注均以建筑轴线定位。
3. 图中所注距离：建筑物为标注到外墙皮，道路为标注到路缘石靠近道路一侧。
4. 本工程建筑高度均为室外地坪至女儿墙的高度。
   h为室外地坪至屋面面层的高度。
5. ± 0.000 标高相对 1985 国家高程根据现场及道路规划标确定 如有变动应相应调整。
6. 消防车道与建筑之间不应设置妨碍消防车操作的树木、架空管线等障碍物。
7. 消防道路及其下面的建筑结构、管道和暗沟等，应能承受重型消防车的压力。
   消防车道应用硬质铺装面层，消防车道坡度小于 9%。
8. 围墙退用地红线距离0.5m。
9. 本次报规范围为二期，报建楼栋号为C05#、C06#、C07#、C30#、C31#、C32#、C33#、C40#。
10. 本项目用地性质为一类工业用地（M1）。
11. 本项目周边用地为一类工业用地（M1），周边无日照要求的建筑。



总平面图 1:1000

04-04-01地块 配套设备用房指标表			
分项		数值（㎡）	位置
地上配套用房总建筑面积		907.12	
其中	门卫	75.57	设置在南侧主入口位置
	水箱间	49.73	
	消防水池	111.50	
	消防泵站	43.75	设置在G429，总建筑面积631.55m²
	生活水泵房兼雨污水提升泵房	31.01	
	物业用房	502.32	
	配套用房	93.24	

04-04-01地块 一期技术经济指标表（工业类）

序号	分项			数值	备注
1	总用地面积(㎡)			76334.72	折114.50亩
2	建设用地面积(㎡)			76334.72	
3	总建筑面积(㎡)			129032.54	
	其中	地上		129032.54	
		其中	生产用房	122135.42	
			行政办公及生活服务设施	907.12	
		地下		0	
4	计容建筑面积(㎡)			129041.11	
	其中	生产用房		128734.39	
		其中	生产厂房	128480.26	
			开闭所	144.00	
			变电室	110.00	
		行政办公及生活服务设施		956.80	
		其中	物业用房、生活水泵房兼雨污水提升泵房、消防泵站、消防水池、配套用房	881.28	
			门卫	75.57	
5	容积率			1.70	>1.0，<3.0
6	行政办公及生活服务设施建筑面积占总建筑面积比例(%)			0.74%	<7.0%，行政办公及生活服务设施面积应为总面积1.5%以内，总建筑面积129032.54×1.5%=1935.49㎡
	行政办公及生活服务设施用地面积占总用地面积比例(%)			0.42%	<7%
7	建筑占地面积(㎡)			39140.69	
	生产用房			37821.09	
	其中	生产厂房		37567.09	
		开闭所		144.00	
		变电室		110.00	
	行政办公及生活服务设施			319.60	
	其中	物业用房、生活水泵房兼雨污水提升泵房、消防泵站、消防水池、配套用房		244.03	
		门卫		75.57	
	室外场地占地面积(㎡)			15078.38	
8	建筑密度(%)			69.72%	>20%，<70%，建筑物与室外场地用地面积占项目总用地面积的比值。
	建筑物用地面积与总用地面积的比例（%）			49.9451	>40%
9	绿地面积			7957.48	
	绿地率			10.34%	>10%，<20%
10	机动车停车位（个）			200	机动车停车位全部配置在地上。 配建标准：管理工业厂房0.2个/100㎡ 配套行政办公及生活服务设施1个/100㎡ 非酒店动车车位20个 实配200个。 充电车位应100%预留安装条件，其中不少于10%的车位应与项目同步建成，应配25个，实配25个。
	其中	地上		200	
		其中	充电车位（个）	25	
		地下		0	
11	非机动车停车位（个）			28	非机动车停车位全部配置在地上。 配建标准：行政办公及生活服务设施1个/100㎡，共需非机动车28辆。实配非机动车车位28个。 充电非机动车位应100%预留安装条件，其中不少于10%的车位应与项目同步建成，应配3个，实配3个。
	其中	地上		28	
		其中	充电车位（个）	3	
		地下		0	

一期技术经济指标表

序号	分项			数值	备注
1	总建筑面积（㎡）			24660.98	
	其中	地下建筑面积		/	
		地上建筑面积		24660.98	
		其中	生产用房	23703.86	
			行政办公及生活服务设施	907.12	
2	计容建筑面积（㎡）			31319.55	
	其中	生产用房		30362.70	工业项目，物业仓储项目建筑物层高超过8m的，在计算容积率时应将超过部分的面积，按照其水平投影面积的2倍计算。同时，建筑面积调整后总面积不得超过规划指标计算。 G17#厂房层高超8.5m，G19#厂房层高8.5m，G28#厂房层高10m，G27#厂房层高9.5m，G29#厂房层高超8.5m，计容面积按2倍计算。
		其中	生产厂房	30218.70	
			开闭所	144.00	
		行政办公及生活服务设施		956.80	
		其中	门卫	75.57	
			物业用房、生活水泵房兼雨污水提升泵房、消防泵站、消防水池、配套用房	881.28	
3	建筑占地面积（㎡）			8238.88	
	其中	生产用房		7919.28	
		其中	生产厂房	7775.28	
			开闭所	144.00	
		行政办公及生活服务设施		319.60	
		其中	门卫	75.57	
			物业用房、生活水泵房兼雨污水提升泵房、消防泵站、消防水池、配套用房	244.03	
4	机动车停车位（个）			57	
	其中	地上		57	机动车停车位全部配置在地上。 配建标准：管理工业厂房0.2个/100㎡ 配套行政办公及生活服务设施1个/100㎡ 共需机动车57个。实配57个。
		其中	充电车位（个）	6	充电车位应100%预留安装条件，其中不少于10%的车位应与项目同步建成，应配6个，实配6个。
		地下		0	
	非机动车停车位（个）			28	非机动车停车位全部配置在地上。 配建标准：行政办公及生活服务设施1个/100㎡，共需非机动车28辆。实配非机动车车位28个。 充电非机动车位应100%预留安装条件，其中不少于10%的车位应与项目同步建成，应配3个，实配3个。
	其中	地上		28	
		其中	充电车位（个）	5	
		地下		0	

二期技术经济指标表

序号	分项			数值	备注
1	总建筑面积（㎡）			27999.12	
	其中	地下建筑面积		/	
		地上建筑面积		27999.12	
		其中	生产用房	27999.12	
2	计容建筑面积（㎡）			38020.88	
	其中	生产用房		38020.88	工业项目，物业仓储项目建筑物层高超过8m的，在计算容积率时应将超过部分的面积，按照其水平投影面积的2倍计算。同时，建筑面积调整后总面积不得超过规划指标计算。 G27#厂房层高9.5m，G28#厂房层高10m，G29#厂房层高超8.5m，计容面积按2倍计算。
		其中	生产厂房	38020.88	
		其中	生产用房	38020.88	
3	建筑占地面积（㎡）			9008.72	
	其中	生产用房		9008.72	
		其中	生产厂房	9008.72	
4	机动车停车位（个）			56	
	其中	地上		56	机动车停车位全部配置在地上。 配建标准：普通工业厂房0.2个/100㎡ 共需机动车位56个 实配56个。 充电车位应100%预留安装条件，其中不少于10%的车位应与项目同步建成，应配6个，实配6个。
		其中	充电车位（个）	6	
		地下		0	

郑州万洋众创城04-04-01地块 单栋面积指标表

单体楼栋	建筑分类	幢数	建筑占地面积（㎡）	层数	结构	形状	单体建筑面积（㎡）	计容面积（㎡）	尺寸（长*宽）（m）
C01#	厂房	1	972.78	4	框架	矩形	3891.36	3891.36	40.20*24.20
C02#	厂房	1	1166.44	4	框架	矩形	4665.76	4665.76	48.20*24.20
C03#	厂房	1	1166.44	4	框架	矩形	4665.76	4665.76	48.20*24.20
C05#	厂房	1	1166.44	3	框架	矩形	3501.54	4195.78	48.20*24.25
C06#	厂房	1	1166.44	3	框架	矩形	3501.54	4195.78	48.20*24.25
C07#	厂房	1	997.04	3	框架	矩形	2934.13	3593.17	41.20*24.25
C08#	厂房	1	972.78	3	框架	矩形	2918.35	2918.35	40.20*24.20
C09#	厂房	1	972.78	3	框架	矩形	2918.35	2918.35	40.20*24.20
C10#	厂房	1	972.78	3	框架	矩形	2918.35	2918.35	40.20*24.20
C11#	厂房	1	972.78	3	框架	矩形	2918.35	2918.35	40.20*24.20
C12#	厂房	1	972.78	3	框架	矩形	2918.35	2918.35	40.20*24.20
C13#	厂房	1	972.78	3	框架	矩形	2918.35	2918.35	40.20*24.20
C15#	厂房	1	972.78	3	框架	矩形	2918.35	2918.35	40.20*24.20
C16#	厂房	1	972.78	3	框架	矩形	2918.35	2918.35	40.20*24.20
C17#	厂房	1	970.24	3	框架	矩形	3086.22	4066.46	39.80*24.20
C18#	厂房	1	972.84	3	框架	矩形	3094.02	4066.86	40.20*24.20
C19#	厂房	1	972.78	3	框架	矩形	2918.35	2918.35	40.20*24.20
C20#	厂房	1	972.78	3	框架	矩形	2918.35	2918.35	40.20*24.20
C21#	厂房	1	972.78	3	框架	矩形	2918.35	2918.35	40.20*24.20
C22#	厂房	1	972.78	3	框架	矩形	2918.35	2918.35	40.20*24.20
C23#	厂房	1	972.78	3	框架	矩形	2918.35	2918.35	40.20*24.20
C25#	厂房	1	972.78	3	框架	矩形	2918.35	2918.35	40.20*24.20
C26#	厂房	1	972.78	3	框架	矩形	2918.35	2918.35	40.20*24.20
C27#	厂房	1	972.78	3	框架	矩形	2918.35	2918.35	40.20*24.20
C28#	厂房	1	972.78	4	框架	矩形	3891.36	3891.36	40.20*24.20
C29#	厂房	1	779.45	4	框架	矩形	3116.96	3116.96	32.20*24.20
C05#	厂房	1	1052.04	3	框架	矩形	4078.66	5236.94	46.20*22.80
C31#	厂房	1	780.64	3	框架	矩形	2367.03	3166.37	48.20*16.25
C32#	厂房	1	1166.44	3	框架	矩形	3544.51	4710.73	48.20*24.20
C33#	厂房	1	1166.44	3	框架	矩形	4389.66	5555.24	48.20*24.20
C35#	厂房	1	1166.44	3	框架	矩形	3544.51	3544.51	48.20*24.20
C36#	厂房	1	1166.44	3	框架	矩形	3544.51	4710.95	48.20*24.20
C37#	厂房	1	1166.44	3	框架	矩形	3544.51	4710.95	48.20*24.20
C38#	厂房	1	1166.44	3	框架	矩形	3251.58	4418.02	48.20*24.20
C39#	厂房	1	1166.44	3	框架	矩形	3544.51	4710.95	48.20*24.20
C40#	厂房	1	1013.96	3	框架	矩形	2984.13	3510.21	46.20*22.20
C41#	开闭所	1	144.00	1	框架	矩形	144.00	144.00	14.40*10.00
C42#	配套	1	244.03	3	框架	矩形	831.55	881.28	24.20*10.00
C43#	厂房	1	225.24	1	框架	矩形	225.24	225.24	24.20*10.50
C45#	门卫	1	75.57	1	框架	矩形	75.57	75.57	10.20*7.10
C46#	变电室	1	110.00	1	框架	矩形	110.00	110.00	11.00*10.00

郑州万洋众创城04-04-01地块 建筑高度一览表

序号	楼栋号	层数	建筑高度（H）	消防高度（h）	檐高点高度	最高点绝对标高
1	C01#	4	23.15M	21.65M	28.25M	145.10
2	C02#	4	23.15M	21.65M	28.25M	145.00
3	C03#	4	23.15M	21.65M	28.25M	144.80
4	C05#	3	18.15M	17.75M	29.30M	140.75
5	C06#	3	18.15M	17.75M	29.30M	140.55
6	C07#	3	18.15M	17.75M	29.30M	140.55
7	C08#	3	19.15M	17.65M	24.25M	141.20
8	D09#	3	19.15M	17.65M	24.25M	141.20
9	D10#	3	19.15M	17.65M	24.25M	141.00
10	D11#	3	19.15M	17.65M	24.25M	141.00
11	D12#	3	19.15M	17.65M	24.25M	140.80
12	D13#	3	19.15M	17.65M	24.25M	140.80
13	D15#	3	19.15M	17.65M	24.25M	140.80
14	D16#	3	19.15M	17.65M	24.25M	140.80
15	D17#	3	22.30M	20.70M	27.30M	143.65
16	D18#	3	22.30M	20.70M	27.30M	143.65
17	D19#	3	19.15M	17.65M	24.25M	140.55
18	D20#	3	19.15M	17.65M	24.25M	140.55
19	C21#	3	19.15M	17.65M	24.25M	140.45
20	C22#	3	19.15M	17.65M	24.25M	140.45
21	C23#	3	19.15M	17.65M	24.25M	140.45
22	C25#	3	19.15M	17.65M	24.25M	140.45
23	C26#	3	19.15M	17.65M	24.25M	140.35
24	C27#	3	19.15M	17.65M	24.25M	140.35
25	C28#	4	23.15M	21.65M	28.25M	144.35
26	C29#	4	23.15M	21.65M	28.25M	144.35
27	C05#	3	22.05M	21.25M	26.50M	142.95
28	C31#	3	17.05M	16.25M	24.90M	141.55
29	C32#	3	17.05M	16.25M	24.90M	141.35
30	C33#	4	23.41M	22.85M	25.70M	140.95
31	C35#	3	25.35M	23.70M	30.30M	146.45
32	C36#	3	20.60M	19.20M	25.80M	141.95
33	C37#	3	19.05M	18.20M	24.60M	140.65
34	C38#	3	19.35M	17.70M	24.30M	140.35
35	C39#	3	23.60M	22.20M	28.80M	144.75
36	C40#	3	22.15M	21.70M	26.50M	144.25
37	C41#	1	6.10M	5.60M	6.25M	123.75
38	C42#	3	14.25M	12.80M	29.40M	140.65
39	C43#	1	3.70M	3.20M	3.90M	120.85
40	C45#	1	3.90M	3.40M	6.90M	122.75
41	C46#	1	6.10M	5.60M	6.25M	123.45

（消防高度h为室外地坪至屋面面层的高度；建筑高度H为室外地面至女儿墙高度
最高点高度为室外地面至避雷带高度，避雷带高度0.15米）

图例			
建筑红线		建筑出入口	
园区出入口		非机动车充电停车位	
非机动车停车位		机动车充电停车位	
机动车停车位		墙体	
绿地		建筑高度（H）	例：h=24.25m 计算高度为室外地坪至女儿墙高度。 例：h=22.05m 计算高度为室外地坪至屋面面层的高度。
开闭所	开	消防高度（h）	
消防泵站	泵	消防水池	池
生活水泵房 兼雨污水提升泵房	生	变电室	变
垃圾收集点	垃	道路标高	115.80
建筑编号	A20#	道路坡度	0.6% 0.6%
围墙 （围墙为镂空栏杆围墙）		建筑物室内地坪标高	114.50
园区道路（消防道路）		坐标	X=3815272.151 Y=497316.151
一批次建港厂房		待建厂房	
二批次建港厂房			

江苏华源建筑设计研究院股份有限公司
JIANGSU HUAYUAN ARCHITECTURAL DESIGN & RESEARCH INSTITUTE COMPANY LIMITED
证券简称：华源设价　证券代码：830786
甲级工程设计计书编号　A132008752
Top Grade Certificate No.A132008752

注意：1. 施工总承包应尽早办理，不得逾期拖延。
2. 本设计单位通用于本工程项目。
3. 如本图纸中部分详情等，请及时与设计院沟通。
4. 图纸异常，未经同意不得翻改动。
5. 单位盖章，手签无效。

设计出图章

江苏省工程勘察设计出图专用章
江苏华源建筑设计研究院股份有限公司
资质证书 A132008752
编　号
江苏省住房和城乡建设厅监制(2)
有效期至二〇二五年九月三十日

执业签章

中华人民共和国一级注册建筑师
姓　名：高丽萍
注册号：3206043-0156
有效期：至2025年8月

注释：

建设单位
郑州万洋智能科技有限公司

工程名称
郑州万洋众创城项目D地块（二期）

项目名称
总平面图

图　名
总平面图

项目编号	2024-1-030	图纸编号	
比　例		出图日期	2025-06
审　核		高丽萍	
项目负责人		高丽萍	
专业负责人		高丽萍	
校　核		王益超	
设　计		钟宏博	
制　图		钟宏博	
方案设计			