综合经济技术指标一览表

项目		项目指标	计量单位	备注
用地面积(总用地)		140536.46	㎡	
总建筑面积		1064557.29	㎡	
其中	地下建筑面积	643014.40	㎡	
	地上建筑面积	421542.89	㎡	
计容建筑面积		810160.89	㎡	
容积率		5.76		≤5.76
建筑基底面积		89736.00	㎡	
建筑密度		63.85%		≤70%
绿地率		10565.95	㎡	
绿地率		10.76%		≥10%
机动车停车位		1063	辆	
其中	地面停车位	26	辆	
	地下停车位	1037	辆	
非机动车停车位		3000	辆	
其中	地面停车位	1500	辆	
	地下停车位	1500	辆	
机动车停车位		3000	辆	1、机动车停车位指标：1车位/100平米建筑面积计算。
其中	地上停车位	1963	辆	2、地上停车位：办公(1车位/100㎡)、商业(1车位/100㎡)、酒店(1车位/100㎡)、医院(1车位/100㎡)、科研(1车位/100㎡)、幼儿园(1车位/100㎡)、物业管理(1车位/100㎡)、配套(1车位/100㎡)、市政(1车位/100㎡)、环卫(1车位/100㎡)、公共绿地(1车位/100㎡)、广场(1车位/100㎡)、地下商业(1车位/100㎡)。
	地下停车位	1037	辆	3、地下停车位：办公(1车位/100㎡)、商业(1车位/100㎡)、酒店(1车位/100㎡)、医院(1车位/100㎡)、科研(1车位/100㎡)、幼儿园(1车位/100㎡)、物业管理(1车位/100㎡)、配套(1车位/100㎡)、市政(1车位/100㎡)、环卫(1车位/100㎡)、公共绿地(1车位/100㎡)、广场(1车位/100㎡)、地下商业(1车位/100㎡)。
非机动车停车位		225	辆	非机动车可配置在室外和地下室，地下室：共计：3000辆(1车位/100㎡)，室外：共计：225辆(1车位/1000㎡)。

规划总体一览表

项目		基底面积（㎡）	地上建筑面积（㎡）	地下建筑面积（㎡）	计容建筑面积（㎡）	建筑单体总高度	建筑高度	最高点高程	建筑基底			
									建筑高度（m）	建筑公共	层数	结构
西侧地区	1#医部办公楼	3170.72	50634.11	6.00	50634.11	99.00	99.00	217.60	99.00	公共建筑	20F	框架剪力墙
	2#医疗综合楼	8570.00	115057.18	6.00	115057.18	99.00	99.00	216.60	99.00	公共建筑	20F	框架剪力墙
	3#医疗综合楼	8570.00	115057.18	6.00	115057.18	99.00	99.00	216.60	99.00	公共建筑	20F	框架剪力墙
	4#医疗综合楼	3041.00	4550.00	6.00	4550.00	18.00	6.00	116.00	18.00	公共建筑	4F	框架结构
	5#医院配套用房	225.72	225.72	0.00	225.72	4.70	4.70	112.70	18.00	公共建筑	1F	框架结构
	6#医院配套用房及地下综合设备用房	1435.16	1435.16	1435.16	1435.16	6.70	6.70	114.70	18.00	公共建筑	1F	框架结构
	1-5#西侧地区地下室	22702.51	2705.34	154727.68	157101.02	-100.30	-111.10	-111.10	189.00	地库	负19.4m/2F	框架剪力墙
	合计	50718.11	292383.59	160854.84	329836.39							
东侧地区	7#科研办公楼	4945.00	66937.68	6.00	66937.68	105.00	99.75	217.60	地面	124.0+81.2	公共建筑	20F
	7#科研实验楼北侧	1172.59	821.62	821.62	821.62	117.00	6.90	6.90	115.00	地面	15.0+24.3	公共建筑
	8#变配电	666.18	666.18	6.00	666.18	6.90	6.90	113.90	地面	11.1+21.1	公共建筑	1F
	104#医疗综合楼	28369.93	39360.28	6.00	39360.28	80.40	80.40	199.30	地面	80.4+0.0	公共建筑	15F
	11#医疗综合楼	28369.93	39360.28	6.00	39360.28	80.40	80.40	199.30	地面	80.4+0.0	公共建筑	15F
	12#医疗综合楼北侧	2777.70	60950.68	0.00	60950.68	92.90	92.90	192.90	地面	92.9+0.0	公共建筑	18F
	13#医疗综合楼南侧及配电间及锅炉	3777.70	60950.68	0.00	60950.68	92.90	92.90	192.90	地面	92.9+0.0	公共建筑	18F
	14#医院物管办公楼	1000.00	5000.00	5000.00	5000.00	21.00	21.00	117.00	地面	21.0+96.0	公共建筑	4F
	15#东侧地区地下室	30205.48	2705.34	219218.93	221923.79	-100.30	-111.10	-111.10	189.00	地下	负19.4m/2F	框架剪力墙
	合计	80205.48	360284.34	225026.55	585310.89							
合计		130923.59	652668.93	385881.39	1065057.29	3.41	0.22	-111.10	189.00			

关键及控高地点位置

地标名称	指标	单位	备注
鹤轩地下商业	250.5	㎡	1F/6.0m层高(1层)/地下室(二层)
鹤轩北侧（1号门）	496.4	㎡	1F/6.0m层高(1层)/地下室(二层)
鹤轩北侧（2号门）	819.29	㎡	1F/6.0m层高(1层)/地下室(二层)
鹤轩门诊（1号门）	503.38	㎡	1F/6.0m层高(1层)/地下室(二层)
鹤轩门诊（2号门）	503.38	㎡	1F/6.0m层高(1层)/地下室(二层)
鹤轩门诊（3号门）（东侧）	185.1	㎡	1F/6.0m层高(1层)/地下室(二层)
彩街地铁（东侧）	1466.41	㎡	1F/6.0m层高(1层)/地下室(二层)
彩街东地铁（东侧）	496.28	㎡	1F/6.0m层高(1层)/地下室(二层) 2#楼1F/6.0m层高(1层)
彩街南（东侧）	245.44	㎡	1F/6.0m层高(1层)/地下室(二层) 2#楼1F/6.0m层高(1层)
彩街南（东侧）	847.37	㎡	1F/6.0m层高(1层)/地下室(二层)
华佗地铁（东侧）	550.25	㎡	1F/6.0m层高(1层)/地下室(二层)
鹤轩东侧地铁	1042.75	㎡	1F/6.0m层高(1层)/地下室(二层)
鹤轩东侧（1号门）	503.4	㎡	1F/6.0m层高(1层)/地下室(二层)
鹤轩东侧（2号门）	503.4	㎡	1F/6.0m层高(1层)/地下室(二层)
鹤轩东侧（3号门）	185.1	㎡	1F/6.0m层高(1层)/地下室(二层)
鹤轩北侧（1号门）	496.4	㎡	1F/6.0m层高(1层)/地下室(二层)
鹤轩北侧（2号门）	819.29	㎡	1F/6.0m层高(1层)/地下室(二层)
鹤轩门诊（1号门）	503.38	㎡	1F/6.0m层高(1层)/地下室(二层)
鹤轩门诊（2号门）	503.38	㎡	1F/6.0m层高(1层)/地下室(二层)
鹤轩门诊（3号门）（东侧）	185.1	㎡	1F/6.0m层高(1层)/地下室(二层)
彩街地铁（东侧）	1466.41	㎡	1F/6.0m层高(1层)/地下室(二层)
彩街东地铁（东侧）	496.28	㎡	1F/6.0m层高(1层)/地下室(二层) 2#楼1F/6.0m层高(1层)
彩街南（东侧）	245.44	㎡	1F/6.0m层高(1层)/地下室(二层) 2#楼1F/6.0m层高(1层)
彩街南（东侧）	847.37	㎡	1F/6.0m层高(1层)/地下室(二层)
华佗地铁（东侧）	550.25	㎡	1F/6.0m层高(1层)/地下室(二层)
鹤轩东侧地铁	1042.75	㎡	1F/6.0m层高(1层)/地下室(二层)
鹤轩东侧（1号门）	503.4	㎡	1F/6.0m层高(1层)/地下室(二层)
鹤轩东侧（2号门）	503.4	㎡	1F/6.0m层高(1层)/地下室(二层)
鹤轩东侧（3号门