

郑港环表〔2021〕5号

**郑州航空港经济综合实验区(郑州新郑综合保税区)规划市政建设环保局
关于郑州航空港经济综合实验区祥符刘天然气利
用工程项目环境影响报告表(报批版)的批复**

郑州中石油昆仑燃气有限公司：

你公司(统一社会信用代码 91410100MA9F4CQ15P)上报的由河南昊威环保科技有限公司编制的《郑州航空港经济综合实验区祥符刘天然气利用工程项目环境影响报告表(报批版)》(以下简称《报告表》)收悉，该项目环评审批事项已在我区管委会网站公示期满。经研究，批复如下：

一、本项目为城市天然气高压管线敷设工程，位于规划电子信息八路和巢湖路中间绿廊内，接气点为西气东输二线平泰支干线中牟分输站(即祥符刘分输站)，送气点为祥符刘门站，项目

线路全长为 1.1km，设计压力为 6.3MPa，设计输气规模为 $2.0 \times 10^8 \text{Nm}^3/\text{a}$ 。工程内容主要包括管沟直埋开挖工程和穿越工程，不包括城市门站。

二、该《报告表》内容符合国家有关法律法规要求和建设项目环境管理规定，评价结论可信，我局原则同意你公司按照《报告表》所列项目的性质、规模、地点及环境保护措施进行项目建设。

三、你公司应向社会公众主动公开已经批准的《报告表》，并接受相关方的咨询。

四、你公司应全面落实《报告表》提出的各项环保投资和环保措施，确保各项环境保护设施与主体工程同时设计、同时施工、同时投入使用，各项污染物稳定达标排放。

（一）向设计单位、施工单位提供《报告表》和本批复文件，确保项目设计符合环境保护设计规范要求，落实防治环境污染和生态破坏的措施以及环保设施投资概算。

（二）项目建设过程中应重点做好以下工作：

1. 废气。施工期应严格按照《关于印发河南省 2020 年大气、水、土壤污染防治攻坚战实施方案的通知》（豫环攻坚办〔2020〕7 号）等大气污染防治相关要求，积极落实各项扬尘污染防治措施；管道敷设焊接产生的烟尘收集经移动式焊烟净化器处理后排放。

2. 废水。施工期设备和车辆冲洗废水经隔油沉淀池处理后循环利用，试压废水收集后综合利用，不外排；生活污水经化粪池收集后定期清掏用于肥田，不外排。

3. 噪声。施工期应加强施工噪声管理，采用合理安排施工时间、选用低噪声设备、设置临时隔声屏障等措施，避免施工噪声对工程沿线环境敏感点造成影响，确保施工场界噪声满足《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB12523-2011）要求。

4. 固废。施工期加强取弃土管理，合理调配土石方，及时清运工程弃土和建筑垃圾；生活垃圾由环卫部门定期清运至生活垃圾填埋场集中处置。

（三）严格落实《报告表》提出的生态保护措施，施工期应尽量减少临时占地，及时回填土方，恢复临时占地原貌，减轻对生态环境造成影响。

（四）工程建成投运后应落实《报告表》提出的风险防范措施，建立完善应急管理体系，制定环境风险应急预案，避免环境污染事故发生。

五、项目的环境影响评价文件经批准后，若项目的性质、规模、地点或者防治污染的措施发生重大变动的，建设单位应当重新报批本工程的环境影响评价文件。如果今后国家或我省颁布污染物排放限值的新标准，届时你公司应按新的排放标准执行。

六、批复有效期为 5 年。如该项目逾期方开工建设，其《报

告表》应报我局重新审核。项目建成经验收合格后，方可正式投入运行。本项目日常环保监督检查工作由郑州航空港经济综合实验区生态环境综合行政执法支队负责。

2021 年 2 月 3 日

主办：生态保护与环境影响评价处

抄送：郑州航空港经济综合实验区生态环境综合行政执法支队、河南昊威环保科技有限公司

郑州航空港经济综合实验区规划市政建设环保局综合处

2021 年 2 月 3 日印发
