

郑港环表〔2022〕8号

郑州航空港经济综合实验区建设局(郑州市生态环境局郑州航空港经济综合实验区分局)
关于鸿富锦精密电子(郑州)有限公司 MLB 主
板可靠性试验项目建设项目环境影响报告表
(报批版)的批复

鸿富锦精密电子(郑州)有限公司:

你公司(统一社会信用代码 9141010055830728X4)上报的由河南省正德环保科技有限公司编制的《鸿富锦精密电子(郑州)有限公司 MLB 主板可靠性试验项目环境影响报告表(报批版)》(以下简称《报告表》)收悉,该项目环评审批事项已在我区管委会网站公示期满。经研究,批复如下:

一、本项目位于长安路东侧综合保税区内富士康郑州航空

港科技园 F11 车间 4 层,利用现有 320 平方米空置厂房建设 MLB 主板可靠性验证项目,通过切片工艺、红墨水工艺、应力测试等测试工艺来检验主板的焊接质量,建成后年出具 MLB 主板的可靠性验证报告 4000 份。

二、该《报告表》内容符合国家有关法律法规要求和建设项目环境管理规定,符合“三线一单”生态环境分区管控要求,符合郑州航空港经济综合实验区规划环评要求,评价结论可信,我局原则同意你公司按照《报告表》所列项目的性质、规模、地点、采用的生产工艺及环境保护措施进行项目建设。

三、你公司应向社会公众主动公开已经批准的《报告表》,并接受相关方的垂询。

四、你公司应全面落实《报告表》提出的各项环保投资和环保措施,按照《河南省重污染天气通用行业应急减排措施制定技术指南(2021 年修订版)》通用行业基本要求进行建设,确保各项环境保护设施与主体工程同时设计、同时施工、同时投产使用,各项污染物稳定达标排放。

(一)向设计单位、施工单位提供《报告表》和本批复文件,确保项目设计符合环境保护设计规范要求,落实防治环境污染和生态破坏的措施。

(二)项目运营过程中应重点做好以下工作:

1. 废气。对各废气污染物产生环节采取有效的收集和治理措施,减少无组织排放。切片、红墨水及 TDM 量测工艺产生的

有机废气分别收集后引入 1 套“UV 光氧+活性炭吸附”装置处理，处理后废气与切割废气一并引入 1 根 18 米高排气筒排放，外排废气中非甲烷总烃、颗粒物排放浓度及排放速率应满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表 2 二级标准及《关于全省开展工业企业挥发性有机物专项治理工作中排放建议值的通知》（豫环攻坚办〔2017〕162 号）、《关于印发郑州市 2019 年大气污染防治攻坚战 12 个专项行动方案的通知》（郑环攻坚〔2019〕3 号）相关要求。

2. 废水。运营期，严格落实《报告表》中废水收集、转运、处理方式及风险防范措施。检验废水收集至废水罐内，定期运往园区污水处理站处理，废水排放浓度应满足园区污水处理站进水水质要求。

3. 噪声。运营期产噪设备采取安装基础减振、厂房隔声等降噪措施，厂界噪声满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2 类标准限值要求。

4. 固废。严格按照《报告表》要求对项目产生的各类固体废弃物分类收集、妥善处置，严禁随意丢弃处置。运营期产生的危险废物临时贮存应按《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）及修改单进行控制，收集后送危废间暂存，定期交由有危废处理资质的单位处置；一般固废合理处置。

（三）项目新增主要污染物排放量为：COD $\leq$ 0.018t/a，氨氮 $\leq$ 0.0014t/a，项目化学需氧量、氨氮等量削减替代；VOCs $\leq$

0.00085t/a,从新郑市闽星亿包装彩印有限公司 2020 年工业 VOC_s 治理减排量中进行 2 倍替代。

五、项目的环境影响评价文件经批准后,若项目的性质、规模、地点、采用的生产工艺或者防治污染的措施发生重大变动的,建设单位应当重新报批本工程的环境影响评价文件。如果今后国家或我省颁布污染物排放或控制的新标准,届时你公司应按新的标准执行。

六、批复有效期为 5 年。如该项目逾期方开工建设,其《报告表》应报我局重新审核。项目经竣工环境保护验收合格后方可正式投入运行。本项目日常环保监督检查工作由郑州航空港经济综合实验区生态环境综合行政执法支队负责。

2022 年 7 月 1 日

主办:生态保护与环境影响评价处

抄送:郑州航空港经济综合实验区生态环境综合行政执法支队、河南省正德环保科技有限公司

郑州航空港经济综合实验区建设局(郑州市生态环境局郑州航空港经济综合实验区分局)综合处 2022 年 7 月 1 日印发
